

# 关于陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修 更换项目成交更正公告

## 一、项目基本情况

原公告采购项目编号：QYZC2023-0201

原公告采购项目名称：陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目

首次公告时间：2023年8月8日

## 二、更正事项：成交公告

更正内容：原成交公告成交金额：369359.90万元

现更正为：36.935990万元

三、其他补充事项：本项目成交公告以更正公告附件为准。

## 四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

### 1. 采购人信息

名称：陇东学院

地址：庆阳市西峰区兰州路45号

联系人：王老师

电话：0934-8658706

### 2. 采购代理机构信息

名称：甘肃跃庆工程管理咨询有限公司

地址：庆阳市西峰区长庆南路陇东建材市场西大门61号商铺

联系人：李广斌

联系方式：15213857000

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李广斌

电话：15213857000

甘肃跃庆工程管理咨询有限公司





## 陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱 维修更换项目成交公告

一、项目编号：QYZC2023-0201

二、项目名称：陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商联系地址	成交金额(万元)
甘肃东益工程建设有限公司	甘肃省庆阳市西峰区安化西路19号	36.935990

四、主要标的信息

工程类					
供应商名称	名称	施工工期	项目经理	执业证书信息	施工范围
甘肃东益工程建设有限公司	陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目	20日历天	梁钰伟	甘262161729316	施工图范围内的所有工程

五、磋商小组名单：许智铭 高强 李飞

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准：招标代理费金额参照国家计委计价格（2002）1980号、发改办价格（2003）857号文件的标准规定和采购人与采购代理机构签订的委托招标代理合同相关条款约定进行支付。

收费金额：3600元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系



扫描全能王 创建

1. 采购人信息

名称：陇东学院

地址：庆阳市西峰区兰州路 45 号

联系人：王老师

电话：0934-8658706

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃跃庆工程管理咨询有限公司

地址：庆阳市西峰区长庆南路陇东建材市场西大门 61 号商铺

联系人：李广斌

联系方式：15213857000

3. 项目联系方式

项目联系人：李广斌

电话：15213857000

甘肃跃庆工程管理咨询有限公司



2023年08月08日

# 投 标 总 价

工 程 名 称： 陇东学院校园部分照明设施及户外配电柜维修更换项目

投标总价（小写）： 369359.9

（大写）： 叁拾陆万玖仟叁佰伍拾玖元玖角

投 标 人： \_\_\_\_\_



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 黄耀国



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年 8 月 5 日





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新做工程

标段：陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征]1.块料品种、规格：渗水砖面层铺设(利旧)[工作内容]1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m <sup>2</sup>	329.52	37.06	12212.01		4266.03
2	010101002001	挖一般土方	[项目特征]1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.6米 [工作内容]1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.运输	m <sup>3</sup>	8.64	25.59	221.1		101.52
3	010501003001	独立基础	[项目特征]1.名称：路灯基础 2.600*600*600mm 3.混凝土种类：商砼 4.混凝土强度等级：C30 [工作内容]1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	8.64	564.93	4881		228.79
4	020509025001	螺栓	[项目特征]1.螺栓种类：路灯基础预埋 M24 2.螺栓 [工作内容]1.制作 2.安装 3.刷防护材料	根	160	16.35	2616		
		分部小计							4596.34
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							19930.11		4596.34

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建新做工程

标段：陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目

第 2 页 共 2 页

合 计	19930.11	4596.34
-----	----------	---------



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装新做
标段: 陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3*16+1*103. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 直埋 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	1373	64.58	88668.34		7192.74
2	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖沟深度: 0.5m m3 164.76	m3	164.76	94.64	15592.89		6384.45
3	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类: 铺砂盖砖	m	1373	30.63	42054.99		6394.61
4	030404016001	控制箱	1. 名称: 路灯控制箱 (不锈钢)	台	1	1414.98	1414.98		271.67
5	030412007001	一般路灯	1. 名称: 路灯 2. 灯杆材质、规格: 整体镀锌打磨静电喷塑, 主光源为 150 瓦 LED, 副光源为 50 瓦 LED, 壁厚在 2.5~3.0 之间, 6m 单杆灯, 双灯头	套	58	2536.23	147101.34		2946.57
6	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 1 号配电箱 (生物园南侧丁字路口): 1.180*100*80 不锈钢双面机柜 一个 2. 1600A 断路器 1 个 3. 1600A 刀闸 1 个 4. 630A 空开 2 个 5. 400A 空开 2 个 6. 250A 空开 2	台	1	9679.37	9679.37		237.27
本页小计							304511.91		23427.31

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装新做
标段: 陇东学院校园部分照明设施及户外配电箱维修更换项目
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			个 7. 时控开关 2 个 8. 100A 接触器 2 个 9. 转换开关 1 个 10. 互感器 3 个 11 . 指示灯 3 个 1 2. 电流电 压表 413. 100A 空开 2 个						
7	030404004002	低压开关柜(屏)	二、2 号配电 柜(俭园餐厅西 北角): 1. 1600A 电磁开关 1 个 2. 1600A 刀闸 1 个 3. 630A 空开 4 个 4. 350A 空开 7 个 5. 不锈钢机 柜 60*130*180 双 面内置门 1 个 6. 100A 交流接 触器 2 个 7. 10 0A 空开 2 个 8. 2P 空开 2 个 9. 电流 表、电压表 410 . 指示灯 3 个 1 1. 互感器 3 个 12 . 时	台	1	9134.37	9134.37		237.27
8	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称: 3 号配 电柜 (8#楼接待 中心 西南角 电压表 42. 600A 刀闸 1 个 3. 250A 空 开 6 个 4. 互感器 35 . 转换开关 1 个 6. 60*130*180	台	1	8807.37	8807.37		237.27
本页小计							17941.74		474.54

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

